

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะท้อน
(ร้านวนิดาเกษตรภัณฑ์-สามแยกเดินคู่) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
2. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะท้อน
(ร้านวนิดาเกษตรภัณฑ์-สามแยกเดินคู่) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 รายละเอียดดังนี้
- โดยการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
434 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 จุด ติดตั้งป้ายแนะนำโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายกลางบ้าน (บ้านนายสามารถ ธิสูงเนิน) บ้านบุตาตอง หมู่ที่ 7 ตำบลนากลาง
อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 277,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
 - 5.2 บัญชีแสดงรายการราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ที่ 087/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดังนี้
 1. นายมงคล หกกระโทก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
 2. นายณัฐวุฒิ สติใหม่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 3. นายปพนวัฒน์ ด่านกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนากลาง หมู่ที่ 1

สาย หนองสะทอน(ร้านวนิดาเกษตรภัณฑ์-สามแยกเดินดู)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบเลขที่ นากลาง 005/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	196,661.83	1.3624	267,932.08	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	2,266.98	1.0700	2,425.67	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	7,460.00	1.0000	7,460.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			277,817.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			277,000.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)				


ขนาดหรือเนื้อที่ 434.00 ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....


เฉลี่ยราคาประมาณ 617.36 บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 087/2562 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมงคล หกกระโทก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ สติใหม่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปพนวัฒน์ ด้านกระโทก)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายสามมิตร ศิริฤกษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

บัญชีแสดงรายการราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทนของสะพาน(ร้านวนิดาเกษตรภัณฑ์-สามแยกเดินดู) แบบเลขที่ นากลาง 005/2562 รายการเลขที่ 1
 สถานีก่อสร้าง บ้านนากลาง หมู่ที่ 1
 ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอ จังหวัด นครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 087/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุและค่าแรง/หน่วย			ราคาต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม			ราคา/หน่วยXF	รวมราคา	
2	งานดิน										
	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ถม	ตร.ม.	434.00	-	3.57	3.57	1,549.38	1.3624	4.86	2,110.88	
	งานขุดหรือพื้นดินถมพร้อมชั้นทิ้ง	ตร.ม.	86.80	-	21.12	21.12	1,833.22	1.3624	28.77	2,497.57	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง										
	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.70	569.15	33.43	602.58	13,075.99	1.3624	820.95	17,814.72	
4	งานผิวทาง										
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	434.00	348.27	-	348.27	151,149.18	1.3624	474.48	205,925.64	
	รอยต่อเดือขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	2.50	139.42	-	139.42	348.55	1.3624	189.95	474.86	
	รอยต่อเดือหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	40.00	73.47	-	73.47	2,938.80	1.3624	100.10	4,003.82	
	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	เมตร	188.00	22.65	-	22.65	4,258.20	1.3624	30.86	5,801.37	
6	งานเบ็ดเตล็ด										
	งานซ่อมแซมผิวบ่อพัก คสล.	จุด	11.00	1,955.32	-	1,955.32	21,508.52	1.3624	2,663.93	29,303.21	
7	งานจัดการเครื่องหมายความระหว่างการก่อสร้าง	เหมา	1.00	2,266.98	-	2,266.98	2,266.98	1.0700	2,425.67	2,425.67	
8	งานทดสอบวัสดุและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง	เหมา	1.00	4,460.00	-	4,460.00	4,460.00	1.0000	4,460.00	4,460.00	
9	จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เหมา	1.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							196,661.83			267,932.08	

หมายเหตุ (ราคามันดินตล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร)

(ลงชื่อ) นายมงคล ทกกระโทก กรรมการ (ลงชื่อ) นายปพนวัฒน์ ตักนกระโทก กรรมการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรมการ (นายปพนวัฒน์ ตักนกระโทก)