

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าบ่าง (ต่อถนนคอนกรีตเดิม-หอพักนายฉลวย)
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
- วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,185,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าบ่าง (ต่อถนนคอนกรีตเดิม-หอพักนายฉลวย) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 รายละเอียดดังนี้
- โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,930 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายแนะนำโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายท่าบ่าง (ต่อถนนคอนกรีตเดิม-หอพักนายฉลวย) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 1,182,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- บัญชีประมาณการราคากลาง
 - สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
 - บัญชีแสดงรายการราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ที่ 090/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดังนี้
 - นายมงคล หกกระโทก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
 - นายณัฐวุฒิ สติใหม่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - นายศราวุธ อยู่ชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4

สาย ทำบ่าง(ต่อถนนคอนกรีตเดิม-หอพักนายฉลวย)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบเลขที่ นากลาง 009/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 856,148.94 | 1.3624 | 1,166,417.31 | |
| 2 | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ | 7,755.45 | 1.0700 | 8,298.34 | |
| 3 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | 7,460.00 | 1.0000 | 7,460.00 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,182,175.65 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 1,182,000.00 | |
| | (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,930.00 ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ 604.36 บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 090/2562 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล หกกระโทก)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ สติใหม่)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายฉันท เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

บัญชีแสดงรายการราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทำป่าง(ต่อถนนคอนกรีตเดิม-หอพักนายฉลอย)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4
 ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อำเภอ สุงนีน จังหวัด นครราชสีมา
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 090/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
 รายการเลขที่ 009/2562

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุและค่าแรง/หน่วย | | | ราคาต้นทุน(บาท) | Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | ราคา/หน่วยF | รวมราคา | |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและบดทับใหม่(หินคลุก)หนา 0.10 ม. งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานไหล่ทางหินคลุก | ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. | 2,316.00 96.50 77.20 | 13.78 33.43 109.27 | 13.78 602.58 739.44 | 31,914.48 58,148.97 57,084.77 | 1.3624 1.3624 1.3624 | 18.77 820.95 1,007.41 | 43,480.29 79,222.16 77,772.29 | | |
| 4 | งานผิวทาง ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง | ตร.ม. เมตร เมตร เมตร เมตร | 1,930.00 15.00 175.00 386.00 5.00 | 344.25 139.07 73.44 57.22 22.65 | 344.25 139.07 73.44 57.22 22.65 | 664,402.50 2,086.05 12,852.00 22,086.92 113.25 | 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 | 469.01 189.47 100.05 77.96 30.86 | 905,181.97 2,842.03 17,509.56 30,091.22 154.29 | | |
| 7 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อก่อสร้าง | เหมา | 1.00 | 7,755.45 | 7,755.45 | 7,755.45 | 1.0700 | 8,298.34 | 8,298.34 | | |
| 8 | งานทดสอบวัสดุและความควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง | เหมา | 1.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 1.0000 | 4,460.00 | 4,460.00 | | |
| 9 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เหมา | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.0000 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 863,904.39 | | 1,172,012.14 | | |

หมายเหตุ (ราคามันนี่ดีเทล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร เหล็ย 27.50 บาท/ลิตร)

(ลงชื่อ)

(นายมงคล ทกกระโทก)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ สติใหม่)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)