



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้นหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวงหมายเลข ๒ สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้) บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กำหนดราคากลาง ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง



### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ      อบต.นากลาง      ฝ่ายประมาณราคา      กองช่าง      ตามแบบเลขที่      /2561


งานก่อสร้าง      ชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  
 สถานที่ก่อสร้าง      บริเวณปากทาง (แยกทาลงหมายเลข2 สายบ้านนากลาง-หนองตะไก้) หมู่1 บ้านนากลาง ต.นากลาง  
 ประมาณการเมื่อวันที่      10      เดือน      กันยายน      2561      ประมาณราคาตามแบบ      ป.ร. 4      จำนวน      2      แปลง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	-		-	
2	งานอาคาร	1,052,971.84	1.3049	1,374,022.95	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	43,000.00	-	43,000.00	
6	บ้านโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก...0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
<b>สรุป</b>	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,420,022.95	
	งบประมาณตั้งไว้			1,420,000.00	

ตัวอักษร      หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง



(นายสามิตร ศิริคุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายรัฐนันท์ พงศ์อำมาตย์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี.....

(อาวิรัช กุลดิษยัตร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวณัฐยา ชำยกระโทก )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปากทาง (แยกทาลวงหมายเลข2 สายบ้านนากลาง-หนองตะไก่อ) หมู่1 บ้านนากลาง ต.นากลาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.นากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	<b>งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
	1.1 ชุดหลุมฐานรากและถมดิน	7.60	ลบ.ม.		0	148.00	1,124.80	1,124.80
	1.2 ทราดยาบรองกันหลุม	0.25	ลบ.ม.	406.54	101.64	91.00	22.75	124.39
	1.3 คอนกรีตยาบ ผสมเสร็จ	0.50	ลบ.ม.	1,810.75	905.38	306.00	153.00	1,058.38
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ผสมเสร็จ (280 ksc.)	2.50	ลบ.ม.	1,957.95	4,895	391.00	977.50	5,872.38
	1.5 ไม้แบบ (คิด 80%)	5.10	ลบ.ฟ.	400.00	2,042	0.00	0.00	2,041.60
	ค่าติดตั้งไม้แบบ	6.38	ตร.ม.		0	133.00	848.54	848.54
	1.6 ค่าดำเนินการปรับพื้นที่และคืนสภาพ	1.00	งาน	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00
	1.6 เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	214.42	กก.	22.60	4,846	0.00	0.00	4,845.89
	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	32.71	262	0.00	0.00	261.68
	1.8 เสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม. (รวมตัดหัวเข็ม)	4.00	ต้น	8,500.00	34,000	350.00	1,400.00	35,400.00
<b>รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								<b>71,577.65</b>
2	<b>งานโครงเหล็กรูปพรรณ</b>							
	2.1 ท่อเหล็กกลมดำ ศก.1 1/2" หนา 2.3 มม.	581.78	กก.	25	14,545	12.00	6,981.36	21,525.86
	2.2 ท่อเหล็กกลมดำ ศก. 2" หนา 3.2 มม.	562.09	กก.	25	14,052	12.00	6,745.08	20,797.33
	2.3 ทาสีกันสนิม	80.00	ตร.ม.	35	2,800	35	2,800.00	5,600.00
	2.4 Plate หนา 10 มม. ค่าเช่าเสาโครงเหล็ก	32.00	อัน	150	4,800	80.00	2,560.00	7,360.00
	1.9 โบลท์และน๊อตชุบแข็ง 12 มม. ยาว 0.30 ม.	32.00	ชุด	80	2,560	25.00	800.00	3,360.00
	1.10 แผ่นเหล็ก (PLATE) 150x150x10 มม.	8.00	แผ่น	350	2,800	100.00	800.00	3,600.00
<b>รวมค่างานโครงเหล็กรูปพรรณ</b>								<b>62,243.19</b>
3	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>							
	1.แผ่นพลาสติก ความหนา 5 มม.	89.40	ตร.ม.	550	49,170	110.00	9,834.00	59,004.00
	โครงคร่าว เหล็กกล่อง 1"x1"							
	2.งานทาสี อะคริลิก	89.40	ตร.ม.	80	7,152	35.00	3,129.00	10,281.00
	3.กรอบพระบรมฉายาลักษณ์กลางซุ้ม สูง 4.20 ม. และลวดลายไทยไฟเบอร์กลาส ซ้าย-ขวา	2.00	ชุด	75,000	150,000	2,000.00	4,000.00	154,000.00
	3.ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 0.90 เมตร	2.00	องค์	9,500	19,000	500.00	1,000.00	20,000.00
	4.กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ทรงกลม ขนาด 1.75 สูง 2.35 ม. และไฟเบอร์กลาส ซ้าย-ขวา	4.00	ชุด	35,000	140,000	1,000.00	4,000.00	144,000.00
	5.ป้ายไฟเบอร์กลาสทรงพระเจริญ พร้อมลวดลายไทยไฟเบอร์กลาส	2.00	ชุด	28,000	56,000	1,000.00	2,000.00	58,000.00
	6.พานพุ่มทอง-เงิน ไฟเบอร์กลาส สูง 1.90 ม.	4.00	ชุด	15,000	60,000	500.00	2,000.00	62,000.00

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปากทาง (แยกทาลวงหมายเลข2 สายบ้านนากลาง-หนองตะไก่อ้) หมู่1 บ้านนากลาง ต.นากลาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.นากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.	ป้ายโค้งชื่อหน่วยงาน ขนาด กว้าง 0.40 ม. ยาว 5 เมตร พร้อมตราสัญลักษณ์ วปร.	2.00	ชุด	30,000	60,000	1,000.00	2,000.00	62,000.00
8.	ไฟเบอร์กลาสสายไทยกรูข้างเสาขนาดกว้าง 0.80 สูง ไม่น้อยกว่า 3.00 ม.(2 เสา x 4 ด้าน)	8.00	ชุด	25,000	200,000	500.00	4,000.00	204,000.00
9.	ฐานเสาไฟเบอร์กลาสลวดลายไทย กว้าง 1.00 สูง 1.50 ม.(2 เสา x 4 ด้าน)	2.00	ชุด	25,000	50,000	1,000.00	2,000.00	52,000.00
10.	ภาพพิมพ์ inkjet พระบรมฉายาลักษณ์	6.00	ภาพ	3,500	21,000	0.00	0.00	21,000.00
<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>								<b>846,285.00</b>
<b>4</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>							
4.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	ชุด	18,000	18,000	2,000.00	2,000.00	20,000.00
4.2	โคม LED 100 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	3,500.00	42,000.00	300.00	3,600.00	45,600.00
4.3	งานเดินสายไฟฟ้า	50.00	เมตร	15.00	750.00	12.00	600.00	1,350.00
4.4	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว	12.00	ท่อน	155.00	1,860.00	13.00	156.00	2,016.00
4.5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00
<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า</b>								<b>72,866.00</b>
<b>5</b>	<b>งานค่าใช้จ่ายพิเศษ</b>							
4.1	รถเครน 15 ตัน สำหรับการติดตั้ง	1.00	วัน	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000.00
4.2	ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ฉนวน ป้องกัน และประสานระบบไฟ	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4.3	ค่าติดตั้งโครงเหล็ก และ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ป้องกันในการบริหารการจราจร	1.00	งาน	20,000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ</b>								<b>43,000.00</b>
<b>รวมค่างานก่อสร้าง (ต้นทุน)</b>								<b>1,095,971.84</b>

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายรัฐนันท์ พงศ์อำมาตย์)

ผู้ประมาณการ.....

(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการฯ

(อวิรัช กุลศิษย์พันธ์)